



## ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS

COORDENAÇÃO DE INFRAESTRUTURA E CAPACITAÇÃO

SITE: amm.org.br - E-mail: centraldeprojetos@amm.org.br

AV. HIST. RUBENS DE MENDONÇA, N.º 3.920, Cep: 78000-070, CUIABÁ-MT

FONE: (65) 2123-1200 / FAX: (65) 2123-1250



OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	BOLETIM DE REF. DE PREÇO: SINAPI	SINAPI FEVEREIRO/2018	ANP
LOCAL: RUAS DIVERSAS	DESONERADO	FEVEREIRO/2018	
PROP.: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO XINGU	BDI:	30,24%	
DATA: ABRIL/2018			

## ORÇAMENTO - LOTE 01

REFERÊNCIA	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	PREÇO			
						UNIT. (R\$)	UNIT. + BDI (R\$)	TOTAL (R\$)	%
<b>1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>									
COMPOSIÇÃO	AMM ADM 001	1.1	Administração Local da Obra	und	1,00	30.469,30	39.683,21	39.683,21	3,76%
<b>SUB-TOTAL 1.0 &gt;&gt;</b>								<b>39.683,21</b>	<b>3,76%</b>
<b>2.0 MOBILIZAÇÃO</b>									
COMPOSIÇÃO	AMM MOB 001	2.1	Mobilização	und	1,00	7.270,73	9.469,39	9.469,39	0,90%
COMPOSIÇÃO	AMM MOB 002	2.2	Desmobilização	und	1,00	7.270,73	9.469,39	9.469,39	0,90%
<b>SUB-TOTAL 2.0 &gt;&gt;</b>								<b>18.938,78</b>	<b>1,79%</b>
<b>3.0 CANTEIRO DE OBRA</b>									
COMPOSIÇÃO	AMM CANT 001	3.1	Canteiro de Obra	und	1,00	7.074,27	9.213,52	9.213,52	0,87%
<b>SUB-TOTAL 3.0 &gt;&gt;</b>								<b>9.213,52</b>	<b>0,87%</b>
<b>4.0 SERVIÇOS PRELIMINARES</b>									
SINAPI	74209/001	4.1	Fornecimento e instalação de placa de obra (5,00x2,50m)	m <sup>2</sup>	12,50	470,25	612,45	7.655,62	0,73%
<b>SUB-TOTAL 4.0 &gt;&gt;</b>								<b>7.655,62</b>	<b>0,73%</b>
<b>5.0 TERRAPLENAGEM</b>									
SINAPI	74151/001	5.1	Escavação e carga material 1ª categoria, utilizando trator de esteiras de 110 a 160hp com lâmina, peso operacional 13t e pa carregadeira com 170 hp.	m <sup>3</sup>	4.913,720	2,77	3,60	17.689,39	1,68%
SINAPI	95875	5.2	Transporte com caminhão basculante 18 m <sup>3</sup> , em via urbana em revestimento primário (unidade: m <sup>3</sup> xkm). AF_09/2016 (BOTA-FORA DMT=1,5km)	m <sup>3</sup> .Km	49.137,200	0,91	1,18	57.981,89	5,49%
<b>SUB-TOTAL 5.0 &gt;&gt;</b>								<b>75.671,28</b>	<b>7,17%</b>
<b>6.0 PAVIMENTAÇÃO</b>									
<b>6.1 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO</b>									
SINAPI	74151/001	6.1.1	Escavação e carga de material 1ª categoria, utilizando trator de esteiras de 110 a 160 HP com lâmina, peso operacional * 13T e pá carregadeira com 170 HP. (SUB BASE E BASE)	m <sup>3</sup>	5.412,100	2,77	3,60	19.483,56	1,85%
SINAPI	72961	6.1.2	Regularização e compactação de subleito até 20 cm de espessura	m <sup>2</sup>	18.054,34	1,19	1,54	27.803,68	2,63%
SINAPI	96387	6.1.3	Execução e compactação de base e ou sub-base com solo estabilizado granulometricamente - exclusive escavação, carga e transporte e solo. AF_09/2017 (SUB-BASE)	m <sup>3</sup>	2.706,050	6,00	7,81	21.134,25	2,00%
SINAPI	96388	6.1.4	Execução e compactação de base e ou sub-base com solo estabilizado granulometricamente - exclusive escavação, carga e transporte e solo. AF_09/2017 (SUB-BASE)	m <sup>3</sup>	2.706,050	6,00	7,81	21.134,25	2,00%
SINAPI	96401	6.1.5	Execução de Imprimação com asfalto diluído CM-30. AF_09/2017	m <sup>2</sup>	16.379,24	4,44	5,78	94.672,00	8,97%
SINAPI	97806	6.1.6	Construção de Pavimento com Tratamento superficial duplo, com emulsão asfáltica RR-2C. Com Banho Diluído AF_01/2018.	m <sup>2</sup>	16.379,24	8,27	10,77	176.404,41	16,71%
<b>6.2 TRANSPORTE DE MATERIAIS DE PAVIMENTAÇÃO</b>									
SINAPI	95429	6.2.1	Transporte Com Caminhão Basculante De 18 M3, Em Via Urbana Em Revestimento Primário (Unidade: Txkm). Af_09/2016 SUB-BASE	T.KM	125.344,918	0,61	0,79	99.022,48	9,38%
SINAPI	95429	6.2.2	Transporte Com Caminhão Basculante De 18 M3, Em Via Urbana Em Revestimento Primário (Unidade: Txkm). Af_09/2016 BASE	T.KM	39.833,052	0,61	0,79	31.468,11	2,98%
SINAPI	95429	6.2.3	Transporte Com Caminhão Basculante De 18 M3, Em Via Urbana Em Revestimento Primário (Unidade: Txkm). Af_09/2016 AREIA	T.KM	20.057,261	0,61	0,79	15.845,23	1,50%
SINAPI	95429	6.2.3	Transporte Com Caminhão Basculante De 18 M3, Em Via Urbana Em Revestimento Primário (Unidade: Txkm). Af_09/2016 BRITA	T.KM	86.915,366	0,61	0,79	68.663,13	6,50%
SINAPI	95430	6.2.4	Transporte Com Caminhão Basculante De 18 M3, Em Via Urbana Pavimentada, DMT Acima De 30 Km (Unidade: Txkm). Af_09/2016 BRITA	T.KM	85.363,741	0,40	0,52	44.389,14	4,20%
SINAPI	93176	6.2.5	Transporte De Material Asfáltico, Com Caminhão Com Capacidade De 30000L Em Rodovia Pavimentada Para Distâncias Médias de Transporte Superiores A 100 Km. Af_02/2016 (CM-30)	T.Km	4.519,730	0,45	0,58	2.621,44	0,25%
SINAPI	93176	6.2.6	Transporte De Material Asfáltico, Com Caminhão Com Capacidade De 30000L Em Rodovia Pavimentada Para Distâncias Médias de Transporte Superiores A 100 Km. Af_02/2016 (RR-2C)	T.Km	45.861,000	0,45	0,58	26.599,38	2,52%
SINAPI	93178	6.2.7	Transporte De Material Asfáltico, Com Caminhão Com Capacidade De 30000L Em Rodovia Não Pavimentada Para Distâncias Médias de Transporte Superiores A 100 Km. Af_02/2016 (CM-30)	T.Km	19.655,000	0,52	0,67	13.168,85	1,25%
SINAPI	93178	6.2.8	Transporte De Material Asfáltico, Com Caminhão Com Capacidade De 30000L Em Rodovia Não Pavimentada Para Distâncias Médias de Transporte Superiores A 100 Km. Af_02/2016 (RR-2C)	T.Km	11.281,806	0,52	0,67	7.558,81	0,72%
<b>SUB-TOTAL 6.0 &gt;&gt;</b>								<b>669.968,72</b>	<b>63,45%</b>

Luizenil Monteiro Lemes

Engenheiro Civil

CREA 120727774-6



OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	BOLETIM DE REF. DE PREÇO: SINAPI	SINAPI FEVEREIRO/2018	ANP
LOCAL: RUAS DIVERSAS	DESONERADO	FEVEREIRO/2018	
PROP.: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO XINGU	BDI:	30,24%	
DATA: ABRIL/2018			

ORÇAMENTO - LOTE 01

REFERÊNCIA	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	PREÇO			
						UNIT. (R\$)	UNIT. + BDI (R\$)	TOTAL (R\$)	%
<b>7.0 DRENAGEM SUPERFICIAL</b>									
SINAPI	94267	7.1	Guia (meio-fio) e sarjeta conjugados de concreto, moldada in loco em trecho reto com extrusora, guia 13cm base x 22cm altura, sarjeta 30cm base x 8,5cm altura. AF_06/2016	m	3.541,90	40,16	52,30	185.241,37	17,54%
SINAPI	94268	7.2	Guia (meio-fio) e sarjeta conjugados de concreto, moldada in loco em trecho curvo com extrusora, guia 12,5cm base x 22cm altura, sarjeta 30cm base x 8,5cm altura. AF_06/2016	m	176,14	43,25	56,32	9.920,20	0,94%
<b>SUB-TOTAL 7.0 &gt;&gt;</b>								<b>195.161,57</b>	<b>18,48%</b>
<b>8.0 SINALIZAÇÃO VIÁRIA</b>									
<b>8.1 IDENTIFICAÇÃO DE VIAS</b>									
COMPOSIÇÃO	AMM SN 001	8.1.1	Fornecimento e implantação de placa identificação de rua	und	16,00	275,01	358,17	5.730,72	0,54%
<b>8.2 SINALIZAÇÃO VERTICAL</b>									
COMPOSIÇÃO	AMM SN 002	8.2.1	Placa de sinalização vertical refletiva formato Octogonal	und	12,00	371,59	483,95	5.807,40	0,55%
COMPOSIÇÃO	AMM SN 003	8.2.2	Placa de sinalização vertical refletiva formato Circular	und	4,00	182,17	237,25	949,00	0,09%
COMPOSIÇÃO	AMM SN 004	8.2.3	Placa de sinalização vertical refletiva formato Quadrada	und	8,00	221,44	288,40	2.307,20	0,22%
COMPOSIÇÃO	AMM SN 005	8.2.4	Fornecimento e Instalação de Suporte Metálico	und	24,00	154,45	201,15	4.827,60	0,46%
<b>8.3 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL</b>									
SINAPI	72947	8.2.1	Sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro	m²	544,61	28,22	36,75	20.014,41	1,90%
<b>SUB-TOTAL 9.0 &gt;&gt;</b>								<b>39.636,33</b>	<b>3,75%</b>
<b>Importa o presente orçamento em:</b>						<b>TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO &gt;&gt;&gt;</b>		<b>1.055.929,03</b>	<b>100,00%</b>
<b>HUM MILHÃO CINQUENTA E CINCO MIL NOVECENTOS E VINTE E NOVE REAIS E TRÊS CENTAVOS</b>									
OBS:									
1) TABELAS DE REFERÊNCIA COM DESONERAÇÃO									
2) ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS 88,80% (HORA) E 51,28% (MÊS) PARA O ESTADO DE MATO GROSSO									